

**Anlage 8****Liste 2: Angaben zur Niederschlagswasserentwässerung**

(Entwässerung vorhanden)

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Hauptentsorgungsgebiet – OT Mitte (Kennzeichnung: S)
 – OT Spremberger Vorstadt (Kennzeichnung: W)
 – OT Ströbitz (Kennzeichnung: B)
 – OT Madlow (Kennzeichnung: C)

1. Schmutzwasser

Siehe „Abwasserbeseitigungskonzept Cottbus, Februar 2018“

2. NiederschlagswasserEntwässerungssystem:
☐ Trennsystem ☐ Mischsystem ☒ Misch- und Trennsystem
Entwässerungsverfahren:

☒ Freispiegelleitung ☒ Druckleitung ☒ Regententlastung
☒ Versickerung (öffentlich) ☒ Eigenentsorgung durch Versickerung

Anlagen zur zentralen ☒, semizentralen ☐, dezentralen ☒ Abflussbegrenzung ☒, Versickerung ☒

Bereits begonnene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

Vorgesehene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
S(R) 1.1	Regenwassersammler DN 700 Straße der Jugend (einschl. Querung)	E	325	2021	2021	2021
S(R) 1.2	Berliner Platz	S	187	2021	2021	2021
S(R) 1.5	Erneuerung von Ausläufen	S	28	2021	2021	2021
S(R) 1.3	Neustädter Straße	S	110	2022	2022	2022
S(R) 1.4	Gerichtsplatz	S	39	2022	2022	2022
W(R) 2.1	Hermann-Löns-Straße	S	325	2020	2020	2020
W(R) 2.2	Herzberger Straße	S	45	2023	2023	2023
B(R) 3.1	Saarstraße ⁽¹⁾	S	1550	2020	2020	2020
B(R) 3.2	Werbener Straße	S	66	2021	2021	2021
B(R) 3.6	Erneuerung von Ausläufen	S	28	2021	2021	2021
B(R) 3.3	Ewald-Müller-Straße	S	155	2022	2022	2022
B(R) 3.4	Juri-Gagarin-Straße	S	94	2022	2022	2022
B(R) 3.5	Sachsendorfer Straße	S	315	2023	2023	2023
C(R) 4.1	Madlower Hauptstraße	S	160	2023	2023	2023

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

⁽¹⁾ in Verbindung mit Sanierung Schmutzwasser/Mischwasser

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme



Liste 2: Angaben zur Niederschlagswasserentwässerung

(Entwässerung vorhanden)

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Hauptentsorgungsgebiet – OT Sandow

(Kennzeichnung: D)

1. Schmutzwasser

Siehe „Abwasserbeseitigungskonzept Cottbus, Februar 2018“

2. Niederschlagswasser

Entwässerungssystem:

☐ Trennsystem ☐ Mischsystem ☒ Misch- und Trennsystem

Entwässerungsverfahren:

☒ Freispiegleitung ☒ Druckleitung ☒ Regenentlastung
☒ Versickerung (öffentlich) ☒ Eigenentsorgung durch Versickerung

Anlagen zur zentralen ☒, semizentralen ☐, dezentralen ☒ Abflussbegrenzung ☒, Versickerung ☒

Bereits begonnene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

Vorgesehene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
D(R) 5.1	Dissenchener Straße, 2.BA	S	345	2020	2020	2020
D(R) 5.2	Willy-Brandt-Straße	S	307	2020	2020	2020
D(R) 5.3	Bleyerstraße	S	234	2020	2020	2020
D(R) 5.4	Paul-Greifzu-Straße	S	300	2021	2021	2021
D(R) 5.5	Gubener Straße	S	610	2021	2021	2021
D(R) 5.6	Petzoldstraße	S	177	2021	2021	2021
D(R) 5.7	Luciestraße	S	38	2021	2021	2021
D(R) 5.8	Elisabeth-Wolf-Straße	S	220	2021	2021	2021
D(R) 5.9	Wilhelm-Riedel-Straße	S	93	2021	2021	2021
D(R) 5.10	Ottendorfer Straße	S	55	2022	2022	2022
D(R) 5.11	Schlicher Straße	S	165	2022	2022	2022
D(R) 5.12	Curt-Möbius-Straße	S	92	2022	2022	2022
D(R) 5.13	Stadtring	S	132	2023	2023	2023

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme



Anlage 8

Liste 2: Angaben zur Niederschlagswasserentwässerung

(Entwässerung vorhanden)

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Hauptentsorgungsgebiet — OT Schmellwitz (Kennzeichnung: E)
— OT Sachsendorf (Kennzeichnung: U)

1. Schmutzwasser

Siehe „Abwasserbeseitigungskonzept Cottbus, Februar 2018“

2. Niederschlagswasser

Entwässerungssystem:

☐ Trennsystem ☐ Mischsystem ☒ Misch- und Trennsystem

Entwässerungsverfahren:

☒ Freispiegelleitung ☐ Druckleitung ☒ Regenentlastung
☒ Versickerung (öffentlich) ☒ Eigenentsorgung durch Versickerung

Anlagen zur zentralen ☒, semizentralen ☐, dezentralen ☒ Abflussbegrenzung ☒, Versickerung ☒

Bereits begonnene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

Vorgesehene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €]*	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
E(R) 6.1	Hutungstraße 1.BA	S	182	2021	2021	2021
E(R) 6.2	Hutungstraße 2.BA	S	170	2022	2022	2022
E(R) 6.3	Nordring	S	181	2022	2022	2022
E(R) 6.4	Erneuerung von Ausläufen	S	10	2023	2023	2023
U(R) 7.1	Schopenhauerstraße	S	312	2020	2020	2020
U(R) 7.2	Werner-Seelenbinder-Ring	S	277	2020	2020	2020
U(R) 7.3	Kleiststraße	S	210	2022	2022	2022
U(R) 7.4	Kantstraße	S	17	2022	2022	2022
U(R) 7.5	Theodor Storm Straße	S	132	2022	2022	2022
U(R) 7.6	Erneuerung von Ausläufen	S	25	2022	2022	2022
U(R) 7.7	Gelsenkirchener Allee	S	800	2023	2023	2023
U(R) 7.8	Hegelstraße	S	682	2023	2023	2023
U(R) 7.9	Erneuerung von Ausläufen	S	13	2023	2023	2023

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme



Anlage 8

Liste 2: Angaben zur Niederschlagswasserentwässerung

(Entwässerung vorhanden)

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: übrige Ortsteile

— OT Branitz	(Kennzeichnung: A)
— OT Döbbrick	(Kennzeichnung: G)
— OT Kahren	(Kennzeichnung: H)
— OT Merzdorf	(Kennzeichnung: I)
— OT Sielow	(Kennzeichnung: J)
— OT Skadow	(Kennzeichnung: K)
— OT Willmersdorf	(Kennzeichnung: L)
— OT Dissenchen	(Kennzeichnung: F)
— OT Groß Gaglow	(Kennzeichnung: O)
— OT Gallinchen	(Kennzeichnung: N)

1. Schmutzwasser

Siehe „Abwasserbeseitigungskonzept Cottbus, Februar 2018“

2. Niederschlagswasser

Entwässerungssystem:

☒ Trennsystem ☐ Mischsystem ☐ Misch- und Trennsystem

Entwässerungsverfahren:

☒ Freispiegelleitung ☐ Druckleitung ☐ Regenentlastung

☒ Versickerung (öffentlich) ☒ Eigenentsorgung durch Versickerung

Anlagen zur zentralen ☐, semizentralen ☒, dezentralen ☒ Abflussbegrenzung ☐, Versickerung ☒

Bereits begonnene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstel- lung	Inbetrieb- nahme

Vorgesehene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstel- lung	Inbetrieb- nahme

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme