



Liste 1: Erfassung der Abwassereinleitungen und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Cottbus
Teilentwässerungsgebiet: Stadt Cottbus und Umland

Abwassereinleitungen: Kläranlage Cottbus

- ☒ aus Abwasserbehandlungsanlage ☐ aus Niederschlagswasserbehandlungsanlage
☐ aus Schmutzwasserkanal ☐ aus Niederschlagswasserkanal
- ☒ Einleitung in Betrieb Nr. im Ü-Plan: 1
angeschlossen: 147.975 EW
noch anzuschließen: 0 EW
- ☐ Einleitung geplant Nr. im Ü-Plan: _____
noch anzuschließen: _____ EW bzw. Qmax [l/s]
Realisierung im Jahr: _____
- ☐ Einleitung außer Betrieb Nr. im Ü-Plan: _____
Realisierung im Jahr: _____

Bezeichnung des Einleitgewässers und der Einleitstelle: Spree, Ablauf Kläranlage

Angaben zur Abwasserbehandlung

1. Schmutzwasser

- ☒ Schmutzwasserbehandlungsanlage vorhanden Kapazität: 200.000 EW (derzeit)
Kapazität: 20.000 m³/d (derzeit)
Kapazität: 1.250 l/s (derzeit)
- Kapazität: 200.000 EW (zukünftig)
Kapazität: 20.000 m³/d (zukünftig)
Kapazität: 834 l/s (zukünftig)
- ☒ Auslastung / Überlastung (derzeit): 75%
☒ Auslastung / Überlastung (zukünftig): 68%
☒ sanierungsbedürftig
☒ vorgesehene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertig- stellung	Inbetrieb- nahme
KA 1	Erneuerung Überschussschlammeindickung	631	2017	2018	2018
KA 2	Nachrüstung Entleerung Mischwasser- speicher	170	2017	2018	2018
KA 3	Erneuerung/Umsetzung Maschinelle Schlammentwässerung	1.210	2018	2019	2019
KA 4	Erneuerung Be- und Entlüftung Ein- laufbauwerk	330	2019	2019	2019
KA 5	Ersatz BHKW	660	2020	2020	2020
KA 6	Erneuerung Rechenanlage	550	2020	2021	2021
KA 7	Erneuerung Sandwaschanlage	200	2022	2022	2022

- ☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage wird außer Betrieb genommen im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____
- ☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____ ☐ Rückbau der Anlage im Jahr: _____



☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage nicht vorhanden

☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____

Ersatzmaßnahme: _____

☐ Neubau der Schmutzwasserbehandlungsanlage geplante Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertig- stellung	Inbetrieb- nahme

Nr. im Ü-Plan: _____



Liste 1: Erfassung der Abwassereinleitungen und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Cottbus

Teil entwässerungsgebiet: Cottbus - Mischwassernetz

Abwassereinleitungen: Mischwasserabschlag

☒ aus Abwasserbehandlungsanlage ☐ aus Niederschlagswasserbehandlungsanlage

☐ aus Schmutzwasserkanal ☐ aus Niederschlagswasserkanal

☒ Einleitung in Betrieb Nr. im Ü-Plan: II
angeschlossen: 130.380 EW
noch anzuschließen: 0 EW

☐ Einleitung geplant Nr. im Ü-Plan: _____
noch anzuschließen: _____ EW bzw. Qmax [l/s]
Realisierung im Jahr: _____

☐ Einleitung außer Betrieb Nr. im Ü-Plan: _____
Realisierung im Jahr: _____

Bezeichnung des Einleitgewässers und der Einleitstelle: Spree

Angaben zur Abwasserbehandlung

1. Schmutzwasser

☒ Schmutzwasserbehandlungsanlage vorhanden Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s (derzeit)
Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s (zukünftig)

☒ Auslastung / Überlastung (derzeit):

☒ Auslastung / Überlastung (zukünftig):

☒ sanierungsbedürftig

☒ vorgesehene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage wird außer Betrieb genommen im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____

☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____ ☐ Rückbau der Anlage im Jahr: _____

☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage nicht vorhanden

☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____

Ersatzmaßnahme: _____

☐ Neubau der Schmutzwasserbehandlungsanlage geplante Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

Nr. im Ü-Plan: _____