

Anlage 4 B

Zustandsklassenverteilung im Kanalnetz – übrige Ortsteile - Stand Dezember 12/2017

(Branitz, Dissenchen, Döbbrick, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Merzdorf, Sielow, Skadow, Willmersdorf)

(erfasst nur das von der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG betreute Kanalnetz Regenwasser, ohne Druckleitungen und Hausanschlüsse, prozentuale Verteilung bezogen auf die Haltungslängen)

Ortsteil	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltunge Regenwasser		
	Zustariuskiasse			
		Anzahl	Länge [m]	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	16	552,6	
	ZK 3	0	0,0	
Branitz	ZK 2	1	10,1	
	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	17	562,6	
	Kanalnetz vorhanden		1.229,6	
	davon Prozent befahren		45,8%	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	26	1.259,3	
	ZK 3	3	72,0	
Dissenchen	ZK 2	0	0,0	
	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	29	1.331,4	
	Kanalnetz vorhanden		2.161,2	
	davon Prozent befahren		61,6%	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	3	103,4	
	ZK 3	0	0,0	
Döbbrick	ZK 2	71	2.497,6	
DODDITCK	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	74		
	Kanalnetz vorhanden	74	2.601,0 3.242,1	
	davon Prozent befahren		80,2%	
	davon Prozent belanien		00,276	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	0	0,0	
	ZK 3	0	0,0	
Gallinchen	ZK 2	0	0,0	
	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	0	0,0	
	Kanalnetz vorhanden		0,0 ×	
	davon Prozent befahren			
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	0	0,0	
	ZK 3	0	0,0	
Groß Gaglow	ZK 2	0	0,0	
Gaglow	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	0	0,0	
	Kanalnetz vorhanden		1.829,5	
	davon Prozent befahren		0,0%	

^x nicht bekannt, da nicht in Verantwortung LWG



Anlage 4 B

	.	befahrene und bewertete Haltungen		
Ortsteil	Zustandsklasse	Regenwasser		
		Anzahl	Länge [m]	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	0	0,0	
	ZK 3	0	0,0	
Kahren	ZK 2	0	0,0	
	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	0	0,0	
	Kanalnetz vorhanden		1.072,4	
	davon Prozent befahren		0,0%	
	7V F	0	0.0	
	ZK 5	0	0,0	
		0	0,0	
NA	ZK 3	0	0,0	
Merzdorf	ZK 2	0	0,0	
	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	0	0,0	
	Kanalnetz vorhanden		61,5	
	davon Prozent befahren		0,0%	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	3	86,5	
	ZK 3	1	59,5	
Sielow	ZK 2	1	60,4	
	ZK 1	1	29,8	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	6	236,3	
	Kanalnetz vorhanden		1.111,1	
	davon Prozent befahren		21,3%	
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	0	0,0	
	ZK 3	0	0,0	
Skadow	ZK 2	0	0,0	
ShauUW	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	0		
	Kanalnetz vorhanden	U	0,0 0,0 ^x	
	davon Prozent befahren			
				
	ZK 5	0	0,0	
	ZK 4	0	0,0	
Willmara	ZK 3	0	0,0	
Willmers- dorf	ZK 2	0	0,0	
	ZK 1	0	0,0	
	ZK 0	0	0,0	
	Summe	0	0,0	
	Kanalnetz vorhanden		0,0 ×	
	davon Prozent befahren			

 $^{^{\}rm X}$ nicht bekannt, da nicht in Verantwortung LWG



Anlage 4 B

0-1-1-1	Zuratan dalida a	befahrene und	d bewertete Haltungen		
Ortsteil	Zustandsklasse	Regenwasser			
		Anzahl	Länge [m]		
	ZK 5	0	0,0		
	ZK 4	48	2.001,8		
übrige	ZK 3	4	131,6		
Ortsteile Cottbus	ZK 2	73	2.568,1		
	ZK 1	1	29,8		
	ZK 0	0	0,0		
	Summe	126	4.731,3 *		
davo	davon HA-Leitungen befahren		0,0		
	Kanalnetz vorhanden		10.713,9 *	^x nur das Kanalnetz in Verantwortung LWG	
	davon Prozent befahren		44,2%		
				DWA 2015 *	
	ZK 5	0,0%	0,0%	60,2%	
	ZK 4	38,1%	42,3%		
übrige Ortsteile Cottbus (Prozent)	ZK 3	3,2%	2,8%	16,0%	
	ZK 2	57,9%	54,3%	11,7%	
	ZK 1	0,8%	0,6%	40.40/	
	ZK 0	0,0%	0,0%	12,1%	
	Summe	100,0%	100,0%	100,0%	

^{*} Zustandsklassen 2015 Deutschland

(Quelle: DWA-Umfrage 2015 zum Zustand der Kanalisation in Deutschland - www.kanalumfrage.dwa.de)

