



Anlage 8

Liste 1: Erfassung der Abwassereinleitungen und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Stadt Cottbus (Mischsystem)

Abwassereinleitungen: Kläranlage Cottbus

☒ aus Abwasserbehandlungsanlage ☒ aus Niederschlagswasserbehandlungsanlage

☐ aus Schmutzwasserkanal ☐ aus Niederschlagswasserkanal

☒ Einleitung in Betrieb Nr. im Ü-Plan: 001
angeschlossen: 25.244 EW
noch anzuschließen: 0 EW

☐ Einleitung geplant Nr. im Ü-Plan: _____
noch anzuschließen: _____ EW bzw. Qmax [l/s]
Realisierung im Jahr: _____

☐ Einleitung außer Betrieb Nr. im Ü-Plan: _____
Realisierung im Jahr: _____

Bezeichnung des Einleitgewässers und der Einleitstelle: Spree, Ablauf Kläranlage

Angaben zur Abwasserbehandlung

1. Schmutzwasser (Mischsystem)

☒ Schmutzwasserbehandlungsanlage vorhanden Kapazität: 200.000 EW (derzeit)
Kapazität: 20.000 m³/d (derzeit)
Kapazität: 1.250 l/s (derzeit)
Kapazität: 200.000 EW (zukünftig)
Kapazität: 20.000 m³/d (zukünftig)
Kapazität: 834 l/s (zukünftig)

☒ Auslastung / Überlastung (derzeit): 75% ☒ Auslastung / Überlastung (zukünftig): 68%

☒ sanierungsbedürftig

☒ vorgesehene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
	siehe Abwasserbeseitigungskonzept Cottbus, Februar 2018				

☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage wird außer Betrieb genommen im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____

☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____ ☐ Rückbau der Anlage im Jahr: _____

☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage nicht vorhanden

☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____

Ersatzmaßnahme: _____

☐ Neubau der Schmutzwasserbehandlungsanlage geplante Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

Nr. im Ü-Plan: _____



Anlage 8

Liste 1: Erfassung der Abwassereinleitungen und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Cottbus - Mischwassernetz

Abwassereinleitungen: Mischwasserabschlag

- ☐ aus Abwasserbehandlungsanlage ☐ aus Niederschlagswasserbehandlungsanlage
☒ aus Schmutz-/Mischwasserkanal ☐ aus Niederschlagswasserkanal

- ☒ Einleitung in Betrieb Nr. im Ü-Plan: 003
angeschlossen: 25.244 EW
noch anzuschließen: 0 EW
- ☐ Einleitung geplant Nr. im Ü-Plan: _____
noch anzuschließen: _____ EW bzw. Qmax [l/s]
Realisierung im Jahr: _____
- ☐ Einleitung außer Betrieb Nr. im Ü-Plan: _____
Realisierung im Jahr: _____

Bezeichnung des Einleitgewässers und der Einleitstelle: Spree

Angaben zur Abwasserbehandlung

1. Schmutzwasser

- ☒ Schmutzwasserbehandlungsanlage vorhanden Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s (derzeit)
Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s (zukünftig)
- ☐ Auslastung / Überlastung (derzeit):
☐ Auslastung / Überlastung (zukünftig):
☐ sanierungsbedürftig
☐ vorgesehene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertig- stellung	Inbetrieb- nahme

- ☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage wird außer Betrieb genommen im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____
- ☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____ ☐ Rückbau der Anlage im Jahr: _____

- ☐ Schmutzwasserbehandlungsanlage nicht vorhanden
☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____

- ☐ Neubau der Schmutzwasserbehandlungsanlage geplante Kapazität: _____ EW bzw. m³/d bzw. l/s

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertig- stellung	Inbetrieb- nahme

Nr. im Ü-Plan: _____



Anlage 8

Liste 1: Erfassung der Abwassereinleitungen und Angaben zur Abwasserbeseitigung

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Stadt Cottbus (Trennsystem Regenwasser)

Abwassereinleitungen: siehe Anlage

- ☐ aus Abwasserbehandlungsanlage ☐ aus Niederschlagswasserbehandlungsanlage
☐ aus Schmutzwasserkanal ☒ aus Niederschlagswasserkanal

- ☒ Einleitung in Betrieb Nr. im Ü-Plan: siehe Anhang zu Liste 1
angeschlossen: 25.244 EW
noch anzuschließen: 0 EW
- ☐ Einleitung geplant Nr. im Ü-Plan: _____
noch anzuschließen: _____ EW bzw. Qmax [l/s]
Realisierung im Jahr: _____
- ☐ Einleitung außer Betrieb Nr. im Ü-Plan: _____
Realisierung im Jahr: _____

Bezeichnung des Einleitgewässers und der Einleitstelle: Spree, Ablauf Kläranlage

Angaben zur Abwasserbehandlung (Trennsystem)

2. Niederschlagswasser (Trennsystem)

- ☐ Niederschlagswasserbehandlungsanlage vorhanden Kapazität: _____ m³/d bzw. l/s (derzeit)
Kapazität: _____ m³/d bzw. l/s (zukünftig)
- ☐ Auslastung / Überlastung (derzeit): ____ %
☐ Auslastung / Überlastung (zukünftig): ____ %
- ☒ sanierungsbedürftig
☒ vorgesehene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertig- stellung	Inbetrieb- nahme

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

- ☐ Niederschlagswasserbehandlungsanlage wird außer Betrieb genommen im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____
- ☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____ ☐ Rückbau der Anlage im Jahr: _____
- ☐ Niederschlagswasserbehandlungsanlage nicht vorhanden
☐ Wegfall der Einleitung im Jahr: _____
Ersatzmaßnahme: _____

- ☐ Neubau der Niederschlagswasserbehandlungsanlage geplante Kapazität: _____ m³/d bzw. l/s

Lfd. Nr.	Bezeichnung	geschätzte Nettobaukosten [T €]	Baubeginn	Fertig- stellung	Inbetrieb- nahme

Nr. im Ü-Plan: _____